

1	2	3	4	5	6
	1/2, 2/3, 3/4 этажи	прокладка трубопровода ст.д.32мм арматура д.8мм прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм сгон в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка пробки радиаторной лев.глухой арматура д.16мм установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм	м. м. м. шт. шт. шт. шт. м. шт. шт.	1,2 0,5 12,96 6 4 4 4 2,4 8 16	
	3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,64 4	
	2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секций радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,8 5	
	2 под., 2/3, 3/4 этажи	пробивка в бетонных полах отверстий прокладка трубопровода ст.д.32мм арматура д.8мм прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм сгон в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка прох.пробки д.15мм лев. установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм	отв. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 1,2 0,65 13,59 5 4 4 4 4 8 2,4	
	3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,64 4	
	2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секций радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,8 5	
	5 под., 1/2, 2/3, 3/4 этажи	пробивка в бетонных полах отверстий прокладка трубопровода ст.д.32мм (гильза) арматура д.8мм прокладка трубопровода ст.д.15мм отвод ст.д.15мм сгон в сборе д.15мм установка прох.пробки д.15мм пр. установка пробки радиаторной лев.глухой арматура д.16мм установка ниппеля д/чуг.радиатора прокладка паронит. д.32мм	отв. м. м. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	2 1,2 0,65 15,05 9 6 6 6 3,6 8 16	
	3/4 этаж	установка радиатора чугун 4 секции радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,64 4	
	2/3 этаж	установка радиатора чугун 5 секций радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	0,8 5	
	1/2 этаж	установка радиатора чугун 9 секций радиатор чугунный МС-140М	кВт сек.	1,44 9	
	ул.Гайдара, д.13, 2 под., подвал	смена крана шарового д.15мм г-ш	шт.	1	70/03
	ул.З.Косм., д.2Б, кв.46	замена трубопровода ст.д.20мм врезка в действующие сети д.20мм (подводы к радиаторам)	м. врез.	1,6 4	